

# Przedmiar robót

## Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba etnograficzna z zapleczem sanitarnym

(nazwa budowy)

Lokalizacja Sadłowo, gmina Rypin

(adres budowy)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

### 1. Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,00	m2	14,12
	1. $2*(0,97*2+2,56*2)$			14,12
	2.		-----	
	3. Przeniesienie +			14,12
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m2	2,48
	1. $0,97*2,56$			2,48
	2.		-----	
	3. Przeniesienie +			2,48
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	3,00
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00	m2	3,00
	1. $1,50*2,00$			3,00
	2.		-----	
	3. Przeniesienie +			3,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ostrożne wyjęcie okien krotność= 1,00	m2	7,35
	1. $1,50*2,45*2$			7,35
	2.		-----	
	3. Przeniesienie +			7,35
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010429-04-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych krotność= 1,00	m2	48,72
	1. $5,46*6,18+(1,70+3,18+0,97)*2,56$			48,72
	2.		-----	
	3. Przeniesienie +			48,72

1	2	3	4	5
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010428-02-050	Rozebranie podłóg białych na półwprost krotność= 1,00	m2	70,96
1. 6,18*9,46+4,88*2,56			70,96	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			70,96	
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010428-04-040	Rozebranie legarów krotność= 1,00	m	51,02
1. 5,46*7+2,56*5			51,02	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			51,02	
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	136,05
1. 4,30*(2*6,18+5,46*2)*0,50+4,30*(2*3,18+4*2,56+2*1,70)			136,05	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			136,05	
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010106-01-060	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3 m krotność= 1,00	m3	14,87
1. 0,3*(6,18*5,46+2,56*6,18)			14,87	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			14,87	
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-14-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiórkowych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobetonowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	0,33
1. (14,12+2,48)*0,02			0,33	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			0,33	
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-16-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiórkowych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 10,00	m3	0,33
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-06-060	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 1,00	m3	14,87
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność= 5,00	m3	14,87

## 2. Roboty remontowe

1	2	3	4	5
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010619-03-050	Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych krotność= 1,00	m2	135,06
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010621-05-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania krotność= 1,00	m2	135,06
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010621-06-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania - każde następne krotność= 1,00	m2	135,06
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010716-02-050	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobeton. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	135,06
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30605-050-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonowymi, z przetarciem tynków (wapno gaszone), ścian krotność= 1,00	m2	135,06
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010627-06-050	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi krotność= 1,00	m2	48,72
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022011-03-050	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 20 (B.I.nr 8/96) - płyty wodochronne krotność= 1,00	m2	48,72
1. 6,18*5,46+2,56*(0,97+3,18+1,70)			48,72	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				48,72
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30605-05010-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową, z przetarciem tynków (wapno suchogaszzone), sufitów krotność= 1,00	m2	135,06
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. krotność= 1,00	m3	5,06
1. 0,15*6,18*5,46			5,06	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				5,06
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	3,37
1. 6,18*5,46*0,10			3,37	
2.			-----	

1	2	3	4	5
		3. Przeniesienie +		3,37
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W0606-01-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe, z folii polietylenowej szerokiej krotność= 1,00</i>	m2	33,74
	1. 6,18*5,46			33,74
	2.		-----	
		3. Przeniesienie +		33,74
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> TZKNBK 19050501-0790-060	<i>Ułożenie legarów podlogowych z drewna ciosanego lub twardego krotność= 1,00</i>	m3	0,52
	1. 5,46*8*0,10*0,12			0,52
	2.		-----	
		3. Przeniesienie +		0,52
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> TZKNBK 19070114-1110-050	<i>Izolacja wykonana na sucho, pozioma z płyt z wełny mineralnej krotność= 1,00</i>	m2	33,74
	1. 6,18*5,46			33,74
	2.		-----	
		3. Przeniesienie +		33,74
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010910-02-050	<i>Podłogi z desek struganych o grubości 32 mm - modrzew krotność= 1,00</i>	m2	33,74
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010912-08-050	<i>Lakierowanie Posadzki i parkietu krotność= 1,00</i>	m2	48,72
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021101-0602-060	<i>Podkłady na stropie z ubitych materiałów, z piasku. krotność= 1,00</i>	m3	1,87
	1. 0,15*2,56*(1,70+3,18)			1,87
	2.		-----	
		3. Przeniesienie +		1,87
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021101-01-060	<i>Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00</i>	m3	1,00
	1. 0,08*2,56*(1,70+3,18)			1,00
	2.		-----	
		3. Przeniesienie +		1,00
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020607-01-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. krotność= 1,00</i>	m2	12,49
	1. 2,56*(1,70+3,18)			12,49
	2.		-----	
		3. Przeniesienie +		12,49

1	2	3	4	5
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. krotność= 1,00	m2	12,49
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. krotność= 1,00	m2	12,49
35	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. krotność= 2,00	m2	12,49
36	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 0-1211118-03-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30 X 30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	13,46
1. 12,49+0,97			13,46	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			13,46	
37	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-121120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m	30,24
1. 2*(1,70+3,18+2,56*4)			30,24	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			30,24	
38	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021001-08-050	Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00	m2	7,35
1. 1,50*2,45*2			7,35	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			7,35	
39	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010321-02-020	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł krotność= 1,00	szt	2,00
40	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 - ościeżnice regulowane krotność= 1,00	szt	3,00
41	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - okładzina drewniana krotność= 1,00	m2	4,92
1. 0,80*2,05*3			4,92	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			4,92	

1	2	3	4	5
42	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1027-0501-050	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1,5 m <sup>2</sup> - drzwi kasetonowe dębowe z opaskami krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	3,08
1. 1,50*2,05			3,08	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				3,08
43	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010584-02-050	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej. Obróbki blacharskie pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	1,60
1. 1,60*0,5*2			1,60	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				1,60
44	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	14,47
1. 2,05*(0,97+2,56)*2			14,47	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				14,47
45	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-120829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	14,47
46	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	10,59
1. 1,50*2*(0,97+2,56)			10,59	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				10,59
47	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-001-090	Instalacje elektryczne - demontaż starej, montaż nowej, urzędzeni badania instalacji krotność= 1,00	kpl	1,00
48	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020516-04-090	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4 krotność= 1,00	kpl	5,00
49	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-310208-01-090	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi. Średnica nominalna armatury 15 mm krotność= 1,00	kpl	5,00
50	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-310105-03-090	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy zasobnikowych wody użytkowej, wiszących o pojemności 75 dm <sup>3</sup> krotność= 1,00	kpl	1,00
51	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	Wymiana i podejść instalacji wod.kan i c.o. oraz urządzeń wod.kan krotność= 1,00	kpl	1,00